

Rif. Arpae prot. 212112 del 04/12/2025
Rif. Comune: C_C816 - 1 - 2025-12-03 - 0004280
Rif. Sinadoc 2891/2026

Spett.le

**SPORTELLLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE PER L'APPENNINO
REGGIANO**

Sede centrale: 42035 Castelnovo ne' Monti (RE),
Via dei Partigiani n. 10,
[pec: suap.unioneappenninore@pec.it](mailto:pec:suap.unioneappenninore@pec.it)

OGGETTO: PAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D. LGS. 190/2024 - Impianto Idroelettrico di Ligonchio: interventi di manutenzione straordinaria, Progetto di "Consolidamento strutturale vasca di Tarlanda e del canale di derivazione nel Comune di Ventasso Località Ligonchio". - DITTA RICHIEDENTE ENEL GREEN POWER s.r.l. - Contributo tecnico finale

In riferimento alla procedura in oggetto e alla relativa comunicazione del SUAP, presa visione dei documenti di progetto e a completamento di quanto già dichiarato dal proponente negli elaborati di progetto presentati, si esprimono le valutazioni di competenza di seguito esposte.

Terre e rocce da scavo e rifiuti

Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione di un tratto del muro di contenimento della vasca di raccolta e di un tratto del canale di derivazione. I rifiuti provenienti dagli interventi di demolizione verranno smaltiti in discarica autorizzata.

Gli interventi prevedono inoltre l'asportazione di terreno. Ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, ai sensi del DPR 120/2017, dovranno essere verificati i requisiti previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto, includendo la caratterizzazione chimico-fisica e la verifica della qualità ambientale dei materiali.

Una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste dal decreto, la ditta dovrà provvedere all'utilizzo come previsto dallo stesso.

Rumore

Per eventuali disturbi da attività di cantiere potrà essere prodotta comunicazione o richiesta di autorizzazione in deroga nel rispetto di quanto previsto per le attività rumorose temporanee (cantieri) nello specifico Regolamento Comunale, se presente ed aggiornato, oppure nella DGR 1197/2020. L'ottenimento dell'idoneo titolo, con l'eventuale presentazione della documentazione richiesta dal competente Servizio del Comune, dovrà essere compito della Ditta appaltatrice, con specifica prescrizione in sede di capitolato d'appalto da parte del proponente.



Cantiere

Relativamente all'organizzazione del cantiere si raccomanda la predisposizione di piazzole e/o aree impermeabili per i depositi di materiali o eventuali sostanze pericolose e mezzi di cantiere.

Se necessario, prevedere eventuali servizi igienici di tipo chimico per le maestranze.

Si raccomanda inoltre:

- che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse;
- l'utilizzo di mezzi e macchine operatrici a norma, sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
- dare tempestiva comunicazione ad Arpae, al Comune e agli altri Enti competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, qualora si verificassero sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti tali da determinare possibile contaminazione del suolo o delle acque;
- mantenere a disposizione materiale assorbente da utilizzarsi tempestivamente in casi di emergenze di sversamenti di sostanze pericolose.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Dott.ssa Laura Contardi

Responsabile
Servizio Sistemi Ambientali APA Ovest

Documento sottoscritto digitalmente.