

Rif. Arpae prot. 68575 del 15/4/2026

Istanza Suap n. 372/2026

Rif. Sinadoc 14367/2026

Spett.le

SUAP per l'Appennino Reggiano

Via dei Partigiani n. 10, Castelnovo ne' Monti (RE)

[pec: suap.unioneappenninore@pec.it](mailto:pec:suap.unioneappenninore@pec.it)

OGGETTO: PAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D. LGS. 190/2024 – SCIA per posa cabina elettrica e interrimento cavi - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14 e seguenti della L. 241/90 E SMI, IN MODALITA' ASINCRONA. – BECQUEREL ELECTRIC S.p.A. - Contributo tecnico

In riferimento alla procedura in oggetto e alla relativa comunicazione del SUAP Appennino Reggiano, presa visione dei documenti di progetto e a completamento di quanto già dichiarato dal proponente negli elaborati presentati, si specifica quanto segue.

Inquinamento Elettromagnetico e luminoso

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici, le misure di semplificazione recentemente introdotte (DM 20/10/2022 del Ministero della Transizione Ecologica, LR 08/2023 e ss.mm.ii. e relativa DGR 417/2024) prevedono la valutazione dei valori dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione esposta, ma, per la tipologia di interventi in progetto, non da parte di Arpae, bensì del proponente; quest'ultimo deve produrre una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri il rispetto della normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (DPCM 08/07/2003).

In merito all'inquinamento luminoso, poiché il progetto non prevede un impianto di illuminazione esterno, non vi sono criticità.

Cantiere

Relativamente all'organizzazione delle zone di cantiere si raccomanda la predisposizione di piazzole e aree eventualmente impermeabili per depositi di materiali o eventuali sostanze pericolose o mezzi di cantiere e di prevedere servizi igienici di tipo chimico per le maestranze. Si raccomanda inoltre che siano adottati tutti gli accorgimenti per il contenimento di eventuali emissioni diffuse e che i rifiuti di cantiere siano gestiti e smaltiti secondo la normativa vigente.

Si ricorda che se per l'esecuzione dei lavori dovessero essere prodotte terre e rocce da scavo, per la loro gestione occorrerà seguire le indicazioni di legge contenute nel DPR 120/2017.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Sistemi Ambientali - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Reggio Emilia: via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | **PEC:** reggioemilia@pec.arpae.it
Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC** dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Rifiuti

In merito al contenimento di oli/residui di parti elettriche poste nelle cabine e in particolare in relazione alla eventuale presenza di trasformatori non in resina, si ricorda che questi dovrebbero essere dotati di vasche di raccolta olio per eventuali perdite adeguatamente dimensionate; si ricorda che i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo normativa vigente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Dott.ssa Laura Contardi

Responsabile
Servizio Sistemi Ambientali APA Ovest

Documento sottoscritto digitalmente